Linero LIO 55F/7

> Web link



Fitting style
Flushmount sinks

Model
LIO 55F/7

Material
Stainless steel 18/10

Article no.
10.106.245.00

Cabinet size
55 cm

Basket
3½" Space-saving

Surface
Matt

Price CHF
1'644.- excl. VAT

Dimensions
550x400x175mm

Corner radius
15 mm

Overflow and drain technology



Sieve - type M



Swivelling overflow cap

Basket pre-assembly

Basket pre-assembly ex works

Dispenser - mounting option

Free choice of positioning

Overflow and drain technology

Standard push knob



Push knob, chrome

Prices (as of 13.11.26/excl. VAT)

Model	Material	Basket	Article no.	Price CHF	
Linero LIO 55F/7	Stainless steel 18/10, Matt	3½" Tipo	10.105.674.00	1'558.-	> Weblink
		3½" Space-saving	10.105.673.00	1'599.-	> Weblink
		3½" Space-saving	10.106.245.00	1'644.-	> Weblink
		3½" TouchFlow	10.105.672.00	1'797.-	> Weblink

Accessory


Optional accessories



> Weblink
40.000.912.00 / CHF 106.-
Colander, perforated




> Weblink
40.001.289.00 / CHF 106.-
Colander, unperforated




> Weblink
40.000.909.00 / CHF 151.-
Chopping board, made of glass, white



> Weblink
40.001.277.00 / CHF 151.-
Chopping board, made of plastic



> Weblink
40.001.138.00 / CHF 125.-
Inox Pad



> Weblink
40.002.008.00 / CHF 51.-
Maro dish drainer mat, Dark Grey

Spares


You can find the compatible ragne of spares here > Weblink


Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
T +41 58 263 64 00
suter@suter.ch
suter.ch


Linero LIO 55F/7 Desino


Randbreite 7mm
Bord de 7mm de largeur
Larghezza bordo 7mm

SUTER













Für 12mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 12mm.
Per piano di lavoro da 12mm.







Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 30mm.
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.





Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 50mm.
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.





Vom flächenbündigen Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Nous vous déconseillons le montage à fleur sur des panneaux de particules enduits.

Sconsigliamo il montaggio a filo top in pannelli di truciolato laminato.

Bei der Planung die Traverse im Möbel beachten!

Faites attention à la barre transversale dans les meubles lors de la planification!

Presta attenzione alla traversa nei mobili durante la pianificazione!

Fürfreies Einbau ist auf den dünnlackierten Gegenstandliche sollen wir uns ausdrücklich Rechtsvorbehalten. Patentanspruch. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Zeichnung ist verboten. ©Copyright Suter Inox AG. All rights reserved.

Zeichn.Nr.:	Dok.Nr.: 00.01-23.0053.00.00	Index:	sam	25.09.2023

Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
T +41 58 263 64 00
suter@suter.ch
suter.ch


Linero LIO 55F/7 Desino

Ausschnitt für flächenbündigen Einbau - Randbreite 7mm:
Mesure de coupure pour montage à fleur - Bord de 7mm de largeur:
Intaglio per montaggio a filo top - Larghezza bordo 7mm:

SUTER

Bohrung nur für externe Ventil-Bedienung:
Perçage uniquement pour une utilisation externe de la soupape:
Foratura solo per uso esterno della piletta:

Zugknopf / bouton de commande / pomolo: Ø14
Drehknopf / bouton rotatif / pomolo girevole: Ø25
Druckknopf / bouton-poussoir / pulsante: Ø35




!

min. 60mm bei stehender Traverse.
min. 80mm bei liegender Traverse.


min. 60mm avec traverse debout.
min. 80mm avec traverse allongé.

min. 60mm con traversa stante.
min. 80mm con traversa coricata.


Für 12mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 12mm.
Per piano di lavoro da 12mm.




A-A (1 : 2)




Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 30mm.
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.




A-A (1 : 2)



Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 50mm.
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.



A-A (1 : 2)



Zeichn.Nr.:	Dok.Nr.: 00.01-23.0053.00.00	Index:	sam	25.09.2023